Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg** **45233320-8 Fundamentowanie dróg** **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** **71354000-4 Usługi sporządzania map** **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 - 0+497**		
1	**Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę** **Roboty przygotowawcze**		
1.1	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania przy ul. Przemysłowej, głębokość frezowania 6 cm 6,35*475 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
1.2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe studni rewizyjnych 13 = 13,00 Ogółem: 13,00	szt	13,00
1.3	Demontaż studzienek ściekowych Fi 500 mm w raz z przykanalikami 16 = 16,00 Ogółem: 16,00	szt	16,00
1.4	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu - budowa w miejsce starych do demontażu 16 = 16,00 Ogółem: 16,00	szt	16,00
1.5	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm - budowa w miejsce starych do demontażu (2+4)*8 = 48,00 Ogółem: 48,00	m	48,00
2	**Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg** **Likwidacja przełomów**		
2.1	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 50˙cm, z transportem urobku według uznania Wykonawcy km 0+080 - 0+098 18,0*3,0 = 54,00 km 0+098 - 0+106 8,0*6,0 = 48,00 km 0+118 - 0+132 14,0*3,0 = 42,00 km 0+153 - 0+165 12,0*3,0 = 36,00 km 0+446 - 0+460 14,0*6,0 = 84,00 Ogółem: 264,00	m2	264,00
2.2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm 264,00 = 264,00 Ogółem: 264,00	m2	264,00
2.3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - x 5 264,00 = 264,00 Ogółem: 264,00	m2	264,00
2.4	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0- 63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm 264,00 = 264,00 Ogółem: 264,00	m2	264,00
2.5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-63 mm, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości - x 5 264,00 = 264,00 Ogółem: 264,00	m2	264,00
2.6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 264,00 = 264,00 Ogółem: 264,00	m2	264,00
2.7	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa 0-16 mm, mechanicznie, średnia grubość warstwy po zwałowaniu 5˙cm 264,00*0,125 = 33,00 Ogółem: 33,00	t	33,00
3	**Kody CPV: 45233320-8 Fundamentowanie dróg** **Podbudowa**		
3.1	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) 6,35*475 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
3.2	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową km 5+410 - 5+530 3016,25 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
3.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa 0-16 mm, mechanicznie, średnia grubość warstwy po zwałowaniu 4˙cm 3016,25*0,1 = 301,63		

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Ogółem: 301,63	t	301,63
4	**Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **Nawierzchnia**		
4.1	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 3016,25 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
4.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm 3016,25 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
4.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy x1 3016,25 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,250	m2	3 016,250
4.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm 3016,25 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
4.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych 0-12 mm, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy x1 3016,25 = 3 016,25 Ogółem: 3 016,25	m2	3 016,25
5	**Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg** **45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych** **Roboty wykończeniowe**		
5.1	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg A000-0 Materiały Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 0,5*4,0*6*3+(4+5)*0,5 = 40,50 Ogółem: 40,50	m2	40,50
6	**Kody CPV: 71354000-4 Usługi sporządzania map** **Roboty inne**		
6.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 5+410-5+530 0,475 = 0,48 Ogółem: 0,48	km	0,48